

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหินส่ว (สายเชื่อมลาดยาง-ที่นา นางสมพาน ใจสว่าง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 416,100-บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง โดยขึ้นชั้นดินคันทาง กว้าง 7 เมตร ยาว 460 เมตร สูง 0.80 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัดให้เรียบร้อย ชั้นผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน ปริมาณลูกรัง 345 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัดให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 413,400.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1 ปร. 4

5.2 ปร. 5

5.3

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพาสุข หงษ์ศิลา ประธานกรรมการ

6.2 จำเอกชาญชัย พรหมเสนา กรรมการ

6.3 นายญาณภัทร ช่วยมิตร กรรมการ

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภทงานทาง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหินสือ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (สายเชื่อมถนนลาดยางที่นางางสมพาน ใจสว่าง)

อบต.โคกสำราญ ระยะทาง 460 เมตร กว้าง 5 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

แบบ/รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนด


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมต้นทุนค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมต้นทุนค่าวัสดุ	303,483.33	
	ค่า Factor F 1.3624	413,465.69	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวม	413,465.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ	413,400.00	
	ตัวอักษร (สีเส้นหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

 ประมาณราคา
(นายญาณภัทร ชัยมิตร..)


ตำแหน่ง..ผู้ช่วยนายช่างโยธา....

 ตรวจ
(..นายภาณุมาศ อุดมทรัพย์..)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการกองช่าง.

 เห็นชอบ
(นายถนัด แสงศรี.)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ.

 อนุมัติ
(นายमितร์ บุญเพ็ง.)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ.

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหินส้ว ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (สายเชื่อมถนนลาดยาง-ที่นางสมพาน ใจสว่าง)

ขึ้นดินคันทางระยะทาง ยาว 460 เมตร กว้าง 7 เมตร ดินคันทางสูง 0.80 เมตร

พร้อมเกรดบดอัดเรียบร้อยละ


ลูกรังระยะทาง ยาว 460 เมตร กว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

พร้อมเกรดบดอัดเรียบร้อยละ

พิกัดจุดเริ่มต้น 16.212198,104.615301 จุดสิ้นสุด 16.209684,104.616407

ประมาณการ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566

ราคารับมณฑลที่อำเภอเลิงนกทา 34.55 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าจ้างชั่วคราว/ ค่าแรงงาน	ค่าใช้สอย/ค่า จ้างเครื่องจักร	หมายเหตุ	
1	งานดิน	ลบ.ม.	2,208.00	93.85	207,215.50				ขึ้นดินสูง 0.80 ม.	
2	ลูกรังพร้อมเกรดบดอัด	ลบ.ม.	345.00	165.64	57,145.80					
3	ท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.60 ม.	ท่อน	7.00	460.00	3,220.00					
4	ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง	1.00	133.27	133.27					
5	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.20	595.80	119.16					
6	ค่าแรงงานวางท่อ	ท่อน	7.00	100.00	700.00		700.00			
7	งานฉาบปูนขนาดหน้า	ตร.ม.	2,760.00	5.77	15,925.20			15,925.20		
8	งานขุดดินด้วยรถขุด	ลบ.ม.	80.00	19.37	1,549.60			1,549.60		
รวมเป็นเงิน						286,008.53		700.00	17,474.80	
1. ค่าวัสดุ+ค่าเครื่องจักร			303,483.33	73.40 %	หมายเหตุ 1. ค่าวัสดุยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ประมวลราคา (..นายอนุวัฒน์ ชำยมิตร..)					
2.FACTOR F			1.3624	109,982.36						26.60 %
รวม			413,465.69	100.00 %						

น้ำมันดีเซลที่อำเภอเลิงนกทา 34.55 บาท/ลิตร:วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

1.งานดิน	ค่าดินไร่ละ50,000 บาท ขุดลึก 2.00 เมตร ได้ดิน		3,200.00	ลบ.ม.
	ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	15.63 บาท
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ชน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	22.63 บาท
	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	=	22.68 บาท
	... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	60.94 บาท
	อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(...4+5+6) x 1.54		=	93.85 บาท
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		=	บาท
	... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	93.85 บาท
2.งานลูกรัง	ค่าลูกรังไร่ละ 50,000.-บาท ขุดลึก 1.00 เมตร ได้ลูกรัง		1,600.00	ลบ.ม.
	ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	31.25 บาท
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ชน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	22.63 บาท
	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5 กม.	=	22.68 บาท
	... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	76.56 บาท
	อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(...4+5+6) x 1.54		=	117.90 บาท
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		=	47.74 บาท
	... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	165.64 บาท